

Ruovedentien peruskorjaus

Tekninen lautakunta 28.03.2023 § 32

Valmistelija

Kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen

Lehmilaidantie (Ruovedentie) väliltä Enokunnantie-Ahteentie, pituudeltaan 360m peruskorjataan uusimalla tien rakennekerrokset sekä katurakenteen uusimisen yhteydessä rakennetaan kadulle uusi hulevesiviemäröinti. Samalla tien eteläpuolelle rakennetaan reunakivellä erotettu 3m leveä kevyenliikenteen väylä. Lehmilaidantien ajoväylän leveys on suunniteltu olevan 6,5m leveä alueella tapahtuvan raskaan liikennöinnin vuoksi. Lisäksi risteyksien mitoituksissa on huomioitu raskaan liikenteen käyttö. Ahteentien, Lehmilaidantien sekä Ruovedentien risteysalue on korotettu, jolla saadaan parannettua alueen kevyenliikenteen turvallisuutta, sekä madallettua ajonopeuksia alueella. Lehmilaidantieltä sekä Ahteentieltä on liikennemerkein muu kuin ajoneuvoilla tonteille ajo kielletty Ruovedentielle.

Ruovedentie väliltä Mäntäntie-Ahteentie, pituudeltaan 400m peruskorjataan uusimalla tienrakennekerrokset sekä katurakentamisen yhteydessä rakennetaan uusi hulevesiviemäröinti. Kadun eteläpuolella rakentuu Lehmilaidantien kevyenliikenteenväylän jatkoksi reunakivellä erotettu kevyenliikenteenväylä, leveys 3m. Ruovedentien ajoväylän leveydeksi on 5m. Mäntäntieltä Lehmilaidantielle on läpiajo kielletty liikennemerkein Ruovedentien kautta.

Valaistukset uusitaan Lehmilaidantielle sekä Ruovedentielle peruskorjauksen yhteydessä.

Oriveden kaupungin talousarvion investointiosassa vuodelle 2023 on hankkeelle varattu rahaa 370.000€.

Liitteenä asemapiirustus sekä tyyppipoikkileikkaukset.

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää asettaa Ruovedentien (Lehmilaidantien) peruskorjauksen suunnitelmat julkisesti nähtäviksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä lisäys päätösehdotukseen: Tekninen lautakunta päättää pitää Ruovedentien (Lehmilaidantien) kiinteistöille yleisötilaisuuden suunnitelmien nähtävänäpitoaikana, jossa esitellään valmisteltuja Ruovedentien (Lehmilaidantien) peruskorjauksen suunnitelmia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen ja paikkatietoasiantuntija Harri Lehen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus piti suunnitelmista esittelytilaisuuden tien varrella sijaitseville kiinteistöiden omistajille ja yrityksille 18.4.2023 ja kaikille näille lähetettiin kiinteistökohtaisesti kutsu tilaisuuteen. Tilaisuudessa keskusteltiin varsin paljon katualueen peruskorjauksesta, nopeuksista, hidasteista ja tiealueesta sekä myös muista alueella olevista väylistä.

Ruovedentien (Lehmilaidantien) suunnitelmat pidettiin julkisesti nähtävillä 6.4.-19.4.2023 ja mahdolliset muistutukset suunnitelmien johdosta oli osoitettava tekniselle lautakunnalle ja toimitettava ne ennen nähtävilläoloajan päättymistä kaupungille postitse tai sähköpostilla.

Määräaikaan mennessä tuli yksi muistutus (liitteenä), joka koski Lehmilaidantien ja Ruovedentien risteystä ja Lehmilaidantien viereen suunnitellun kevyen liikenteen väylän paikkaa.

Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus on selvittänyt yhdessä kohteen suunnittelijan kanssa hanketta, esiin nostettuja asioita ja muistutuksen sisältöä. Näiden pohjalta on tehty suunnitelmiin joitain muutoksia ja esitelty ne muistutuksen tekijälle, joka on todennut ne riittäviksi.

Liitteenä muistutuksen vastineet.

Kunnallistekniikan päällikkö selvittää suunnitelmamuutoksia kokouksessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

- 1) muuttaa Ruovedentien ja Lehmilaidantien risteuksen korokealueen hidastejärjestelyjä muistutusliitteen muutosesityksen mukaisesti
- 2) rakentaa hidasteen Ruovedentielle säätelemään nopeuksia
- 3) hyväksyä muilta osin suunnitelmat
- 4) pyytää Ruovedentien (Lehmilaidantien) peruskorjauksista urakkatarjoukset ja palata tarjousten käsittelyyn sen jälkeen kun ne on saatu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

- - - - -